

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie ścian i sufitów oraz wymiana wykładziny dywanowej na wykładzinę PCV obiektową/  
przemysłową zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża w pomieszczeniu nr 13 (zakres robót nie obej-  
muje pomieszczenia nr 13B)

ADRES INWESTYCJI : Kujawsko Pomorski Urząd skarbowy w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 50

INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

ADRES INWESTORA : ul. Dr. E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Strzelecki  
(Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 2020-08-06

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2020-08-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1 45440000-3 Roboty malarskie - pomieszczenie nr 13</b>					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi wewnętrznych folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	2,25*1,50+2,25*1,50+0,9*2,0+1,35*2,40	m <sup>2</sup>	11,790	
				RAZEM	11,790
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (naprawa drobnych rys, pęknięć na syfitach itp)- Uwaga - oprawy oświetleniowe rastrowe nie będą demontowane	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	5,90*8,0+5,8*2,75+5,80*2,75	m <sup>2</sup>	79,100	
				RAZEM	79,100
3	KNR 4-01	Przygotowanie ścian powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (naprawa drobnych rys, pęknięć na ścianach itp.)	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	4,20*(11,70+8,00+5,90+2,70+5,80+2,75+5,80+0,6+5,80+2,75)-2,25*1,5*2-0,9*2-1,35*2,4+0,21*(2,25*2+1,5)*2+0,5*(2,40*2+1,35)	m <sup>2</sup>	211,365	
				RAZEM	211,365
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża ścian przed malowaniem farbami lateksowymi-powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	4,20*(11,70+8,00+5,90+2,70+5,80+2,75+5,80+0,6+5,80+2,75)-2,25*1,5*2-0,9*2-1,35*2,4+0,21*(2,25*2+1,5)*2+0,5*(2,40*2+1,35)	m <sup>2</sup>	211,365	
				RAZEM	211,365
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża sufitów przed malowaniem farbami emulsyjnymi wewnętrznymi	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	5,90*8,0+5,8*2,75+5,80*2,75	m <sup>2</sup>	79,100	
				RAZEM	79,100
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi powierzchni sufitów - tynków gładkich bez gruntowania ( kolor biały)	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01	5,90*8,0+5,8*2,75+5,80*2,75	m <sup>2</sup>	79,100	
				RAZEM	79,100
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (kolor jasny z palety wzornikowej np. NCS lub RAL)	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01	4,20*(11,70+8,00+5,90+2,70+5,80+2,75+5,80+0,6+5,80+2,75)-2,25*1,5*2-0,9*2-1,35*2,4+0,21*(2,25*2+1,5)*2+0,5*(2,40*2+1,35)	m <sup>2</sup>	211,365	
				RAZEM	211,365
8	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie parapetów okiennych wewnętrznych wcześniej malowanych o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
d.1	1210-13	1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2 45430000-0 Roboty posadzkowe pom. nr 13</b>					
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki dywanowej wraz z listwą cokolową częściowo klejonej do istniejącego podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2	0818-05	5,90*8,0+5,8*2,75+5,80*2,75	m <sup>2</sup>	79,100	
	analogia			RAZEM	79,100
10	KNR 4-01	Oczyszczenie istniejącego podłoża betonowego z resztek kleju po zerwaniu wykładziny dywanowej - przyjęto wsp. do R= 0,1	m <sup>2</sup>		
d.2	0804-06	5,90*8,0+5,8*2,75+5,80*2,75	m <sup>2</sup>	79,100	
	analogia			RAZEM	79,100
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża posadzek pod wylewkę samopoziomującą, grunt głęboko penetrujący	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	5,90*8,0+5,8*2,75+5,80*2,75	m <sup>2</sup>	79,100	
				RAZEM	79,100
12	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej cementowej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1131-02	5,90*8,0+5,8*2,75+5,80*2,75	m <sup>2</sup>	79,100	
				RAZEM	79,100
13	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina obiektowa/przemysłowa/zgrzewana + cokół z wykładziny PCV 10 cm wywinięty na ścianę + listwy progowe.	m <sup>2</sup>		
d.2	1112-05	5,90*8,0+5,8*2,75+5,80*2,75 + 0,10*(11,70+8,00+5,90+2,7+5,80+2,75+5,80+0,6+5,80+2,75)	m <sup>2</sup>	84,280	
				RAZEM	84,280
14	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1112-09	5,90*8,0+5,8*2,75+5,80*2,75+0,10*(11,70+8,00+5,90+2,7+5,80+2,75+5,80+0,6+5,80+2,75)	m <sup>2</sup>	84,280	
				RAZEM	84,280
<b>3 45110000-1 Roboty porządkowe + wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki</b>					
15	KNR 4-01	Wywiezienie i koszty utylizacji materiałów z rozbiórki tj. (wykładzina dywanowa, listwy cokolowe itp) samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.3	0108-09	0,015*(5,90*8,0+5,8*2,75+5,80*2,75)	m <sup>3</sup>	1,187	
	0108-10			RAZEM	1,187

<b>Lp.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>j.m.</b>	<b>Poszcz.</b>	<b>Razem</b>
16	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien, drzwi itp	m <sup>2</sup>		
d.3	1215-05	2,25*1,50+2,25*1,50	m <sup>2</sup>	6,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,750</b>