

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie ścian i sufitów oraz wymiana wykładziny dywanowej na wykładzinę PCV obiektową/ przemysłową zgrzewaną wraz z przygotowaniem podłoża w pomieszczeniu nr 14 (zakres robót nie obejmuje pomieszczenia nr 14C).

ADRES INWESTYCJI : Kujawsko Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy ul. Grunwaldzka 50

INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

ADRES INWESTORA : ul. Dr. E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Strzelecki (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 2020-08-06

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-08-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45440000-3	Roboty malarskie - pomieszczenie nr 14			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi wewnętrznych folią malarską	m ²		
d.1	1216-01	2,25*1,50+2,25*1,50+0,9*2,0+1,35*2,40	m ²	11,790	
				RAZEM	11,790
2	KNR 4-03	Demontaż oprawy żarowej porcelanowej lub plafonier przykręcanych (demontaż oprawy oświetleniowej nad drzwiami wejściowymi)	szt.		
d.1	1133-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (naprawa drobnych rys, pęknięć na syfitach itp)- Uwaga - oprawy oświetleniowe rastrowe nie będą demontowane	m ²		
d.1	1204-08	5,90*8,5+5,8*2,75+5,80*2,75	m ²	82,050	
				RAZEM	82,050
4	KNR 4-01	Przygotowanie ścian powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (naprawa drobnych rys, pęknięć na ścianach itp.)	m ²		
d.1	1204-08	4,20*(11,70+8,50+5,90+2,70+5,80+2,75+5,80+0,6+5,80+2,75)-2,25*1,5*2-0,9*2-1,35*2,4+0,21*(2,25*2+1,5)*2+0,5*(2,40*2+1,35)	m ²	213,465	
				RAZEM	213,465
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża ścian przed malowaniem farbami lateksowymi-powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	4,20*(11,70+8,50+5,90+2,70+5,80+2,75+5,80+0,6+5,80+2,75)-2,25*1,5*2-0,9*2-1,35*2,4+0,21*(2,25*2+1,5)*2+0,5*(2,40*2+1,35)	m ²	213,465	
				RAZEM	213,465
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża sufitów przed malowaniem farbami emulsyjnymi wewnątrznych	m ²		
d.1	202 1134-01	5,90*8,5+5,8*2,75+5,80*2,75	m ²	82,050	
				RAZEM	82,050
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i wewnątrznych powierzchni sufitów - tynków gładkich bez gruntowania (kolor biały)	m ²		
d.1	1505-01	5,90*8,5+5,8*2,75+5,80*2,75	m ²	82,050	
				RAZEM	82,050
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnątrznych - tynków gładkich bez gruntowania (kolor jasny z palety wzornikowej np. NCS lub RAL)	m ²		
d.1	1505-01	4,20*(11,70+8,50+5,90+2,70+5,80+2,75+5,80+0,6+5,80+2,75)-2,25*1,5*2-0,9*2-1,35*2,4+0,21*(2,25*2+1,5)*2+0,5*(2,40*2+1,35)	m ²	213,465	
				RAZEM	213,465
9	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie parapetów okiennych wewnątrznych wcześniej malowanych o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
d.1	1210-13	1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	45430000-0	Roboty posadzkowe pom. nr 14			
10	KNR 4-01	Zerwanie posadzki dywanowej wraz z listwą cokolową klejonej do istniejącego podłoża	m ²		
d.2	0818-05	5,90*8,5+5,8*2,75+5,80*2,75	m ²	82,050	
	analogia			RAZEM	82,050
11	KNR 4-01	Oczyszczenie istniejącego podłoża betonowego z resztek kleju po zerwaniu wykładziny dywanowej - przyjęto wsp. do R= 0,1	m ²		
d.2	0804-06	5,90*8,5+5,8*2,75+5,80*2,75	m ²	82,050	
	analogia			RAZEM	82,050
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża posadzek pod wylewkę samopoziomującą, grunt głęboko penetrujący	m ²		
d.2	202 1134-01	5,90*8,5+5,8*2,75+5,80*2,75	m ²	82,050	
				RAZEM	82,050
13	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej cementowej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1131-02	5,90*8,5+5,8*2,75+5,80*2,75	m ²	82,050	
				RAZEM	82,050
14	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina obiektowa/przemysłowa/zgrzewana + cokół z wykładziny PCV 10 cm wywinęty na ścianę.	m ²		
d.2	1112-05	5,90*8,5+5,8*2,75+5,80*2,75 + 0,10*(11,70+8,50+5,90+2,7+5,80+2,75+5,80+0,6+5,80+2,75)	m ²	87,280	
				RAZEM	87,280
15	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1112-09	5,90*8,5+5,8*2,75+5,80*2,75+0,10*(11,70+8,50+5,90+2,7+5,80+2,75+5,80+0,6+5,80+2,75)	m ²	87,280	
				RAZEM	87,280
3	45110000-1	Roboty porządkowe + wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (wykładzina dywanowa, listwy cokolowe itp)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywóz i koszty utylizacji materiaów z rozbiórki (wykładzina dywanowa, listwy cokołowe itp.) samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		0,015*(5,90*8,5+5,8*2,75+5,80*2,75)	m ³	1,231	
				RAZEM	1,231
17 d.3	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien, drzwi itp	m ²		
		2,25*1,50+2,25*1,50	m ²	6,750	
				RAZEM	6,750