

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe: wykonanie ścianek działowych wraz z montażem drzwi wewnętrznych i naświetli oraz położenie wykładziny obiektowej/przemysłowej w pomieszczeniach biurowych.

ADRES INWESTYCJI : Urząd Skarbowy w Grudziądzu ul. Droga Łąkowa 23

INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

ADRES INWESTORA : ul. Dr. E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Leśniak - Starszy Inspektor

DATA OPRACOWANIA : 10 wrzesień 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10 wrzesień 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45440000-3</b>	<b>Roboty remontowe - pomieszczenia: księgowości i "arkady"</b>			
d.1	1 KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 z wygłuszeniem wełną mineralną gr. 10 cm 40,36+31,38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71,740	 71,740
				RAZEM	71,740
d.1	2 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża ścian przed malowaniem farbami lateksowymi-powierzchnie pionowe (40,36+31,38)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 143,480	 143,480
				RAZEM	143,480
d.1	3 KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (kolor jasny z palety wzornikowej np. NCS lub RAL) 143,48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 143,480	 143,480
				RAZEM	143,480
d.1	4 KNR 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W, (przesunięcie lamp istniejących) 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
d.1	5 KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych (4 szt.) 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
d.1	6 KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych (4 szt.) 4*0,9*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,200	 7,200
				RAZEM	7,200
d.1	7 KNR 4-01 0348-05 analogia	Rozebranie ścianki (lady w pom. "arkady") 6,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,960	 6,960
				RAZEM	6,960
d.1	8 KNR-W 2-02 1015-04	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1.0 m2, (3 szt.) 0,90/2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,350	 1,350
				RAZEM	1,350
<b>2</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Roboty posadzkowe pom. księgowości, korytarze: parter, I p., II p., pom. arkady</b>			
d.2	9 KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (pom. arkady) 30,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,850	 30,850
				RAZEM	30,850
d.2	10 KNR 4-01 0816-06 uw. p.tab. analogia	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)(pom. księgowości) 52,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52,960	 52,960
				RAZEM	52,960
d.2	11 KNR 4-01 0804-06 analogia	Oczyszczenie istniejącego podłoża betonowego z resztek kleju po zerwaniu wykładziny dywanowej - przyjęto wsp. do R= 0,1 83,81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 83,810	 83,810
				RAZEM	83,810
d.2	12 KNR 0-25 0402-04	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni poziomych 70,37+69,06+88,42+28,08+16,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 272,130	 272,130
				RAZEM	272,130
d.2	13 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża posadzek pod wylewkę samopoziomującą, grunt głęboko penetrujący 70,37+69,06+88,42+52,96+30,85+28,08+16,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 355,940	 355,940
				RAZEM	355,940
d.2	14 NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej cementowej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 355,94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 355,940	 355,940
				RAZEM	355,940
d.2	15 KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina obiektowa/przemysłowa/zgrzewana + cokół z wykładziny PCV 10 cm wywinięty na ścianę + listwy progowe. 322,67+11,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 334,010	 334,010
				RAZEM	334,010
d.2	16 KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 334,01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 334,010	 334,010
				RAZEM	334,010
d.2	17 KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni i podstopni schodowych - wykładzina obiektowa/przemysłowa rulonowa zgrzewana PCW z noskami	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28,08+4,86	m <sup>2</sup>	32,940	
				RAZEM	32,940
18	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 28,08+4,86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32,940	
				RAZEM	32,940
<b>3</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Roboty porządkowe + wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki</b>			
19	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie i koszty utylizacji materiałów z rozbiórki tj. (wykładzina dywanowa, listwy cokołowe, gruz itp) samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 3,47	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,470	
				RAZEM	3,470
20	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 3,47	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,470	
				RAZEM	3,470