

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń US Wąbrzeźno
ADRES INWESTYCJI : Wąbrzeźno, ul. Rataja 2
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : ul. Dr. E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : (Budowlana)
Grzegorz Leśniak - Starszy Inspektor
DATA OPRACOWANIA : 19.10.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.10.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45440000-3	Roboty malarskie - pomieszczenie nr 10,11,19,20,20A,31,40,43			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i drzwi wewnętrznych folią malarską	m ²		
d.1	1216-01	45,01+10,21	m ²	55,220	
				RAZEM	55,220
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (naprawa drobnych rys, pęknięć na syfitach itp)- Uwaga - oprawy oświetleniowe rastrowe nie będą demontowane	m ²		
d.1	1204-08	78,33+19,35	m ²	97,680	
				RAZEM	97,680
3	KNR 4-01	Przygotowanie ścian powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (naprawa drobnych rys, pęknięć na ścianach itp.)	m ²		
d.1	1204-08	224,35+37,31	m ²	261,660	
				RAZEM	261,660
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża ścian przed malowaniem farbami lateksowymi-powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	224,35+37,31	m ²	261,660	
				RAZEM	261,660
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża sufitów przed malowaniem farbami emulsyjnymi wewnętrznymi	m ²		
d.1	202 1134-01	78,33+19,35	m ²	97,680	
				RAZEM	97,680
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi powierzchni sufitów - tynków gładkich bez gruntowania (kolor biały)	m ²		
d.1	1505-01	78,33+19,35	m ²	97,680	
				RAZEM	97,680
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (kolor jasny z palety wzornikowej np. NCS lub RAL)	m ²		
d.1	1505-01	224,35+37,31	m ²	261,660	
				RAZEM	261,660
2	45430000-0	Roboty posadzkowe pom. nr 10,11,19,20,20A			
8	KNR 4-01	Zerwanie wykładziny wraz z listwą cokołową częściowo klejonej do istniejącego podłoża	m ²		
d.2	0818-05	49,95+11,4	m ²	61,350	
				RAZEM	61,350
9	KNR 4-01	Oczyszczenie istniejącego podłoża betonowego z resztek kleju po zerwaniu wykładziny dywanowej - przyjęto wsp. do R= 0,1	m ²		
d.2	0804-06	49,95+11,4	m ²	61,350	
				RAZEM	61,350
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża posadzek pod wylewkę samopoziomującą, grunt głęboko penetrujący	m ²		
d.2	202 1134-01	49,95+11,4	m ²	61,350	
				RAZEM	61,350
11	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej cementowej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1131-02	49,95+11,4	m ²	61,350	
				RAZEM	61,350
12	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina obiektowa/przemysłowa/zgrzewana + cokół z wykładziny PCV 10 cm wywinęty na ścianę + listwy progowe.	m ²		
d.2	1112-05	49,95+11,4+94*0,1	m ²	70,750	
				RAZEM	70,750
13	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1112-09	70,75	m ²	70,750	
				RAZEM	70,750
3	45110000-1	Roboty porządkowe + wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki			
14	KNR 4-01	Wywiezienie i koszty utylizacji materiałów z rozbiórki tj. (wykładzina dywanowa, listwy cokołowe itp) samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.3	0108-09	0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500