

ZAKRES PRAC
związanych z montażem klimatyzatorów.

Na prace związane z montażem klimatyzatorów składają się m.in.:

1. Przygotowanie elementów instalacji elektrycznej oraz konstrukcji, w tym ścian i sufitu do mocowania urządzenia.
2. Instalacja klimatyzatora, napełnienie czynnikiem chłodzącym.
3. Podłączenie urządzeń do rozdzielni elektrycznych.
4. Pomiary elektryczne nowo wykonanej instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatora;
5. Sprawdzenie poprawności pracy nowego klimatyzatora.
6. Wykonanie prac budowlanych odtworzeniowych (np. zamurowanie/zaszpachlowanie otworów, roboty malarskie itp.).
7. Usunięcie odpadów powstałych w następstwie wykonanych prac.
8. Założenie przez Wykonawcę książki serwisowej (w wersji papierowej) dla urządzenia w miejscu użytkowania urządzenia.
9. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi nowego klimatyzatora.
10. Przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego dokumentacji niezbędnej do obsługi klimatyzatora.
11. Przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego niezbędnych informacji, które pozwolą na wykonanie czynności wynikających z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2158). Współpraca z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie prowadzenia przez Zamawiającego, jako operatora urządzenia, niezbędnej dokumentacji (Karta urządzenia), jeżeli taka będzie wymagana przepisami prawa.